



女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報

No. 1 (改)

(平成15年8月分)

号機	2号機	定期検査	第6回定期検査		
件名	気水分離器仮置き用の脚の曲がりについて				
月日	平成15年8月28日(木)		発生	発見	確認
場所	原子炉建屋	設備	気水分離器	設備区分	安全上重要な系統
設備概要	気水分離器は、炉心より発生した蒸気(湿分を多く含んだ蒸気)を蒸気と水に分離する装置です。仮置き用の脚は、定期検査時に気水分離器を原子炉内から取外して気水分離器貯蔵プールに仮置きするためのステンレス製の4本の棒です。				
所見	- 平成15年8月、東京電力福島第一原子力発電所4号機において、気水分離器仮置き用の脚が内側に曲がっていることが確認されたことに鑑み、2号機についても気水分離器の仮置き用の脚を点検(平成15年8月28日)したところ、4本の仮置き用の脚全てが内側に曲がっていることを確認しました。(最大で約17mm) (平成15年9月10日お知らせ済み) - 当該脚部の曲がりによる気水分離器の健全性に問題はありませんが、念のため今回の定期検査中に補修することとし、平成17年2月15日に補修を完了しました。				
	原子炉压力容器 全体図  気水分離器 全体図 重量 約50t  当該部(仮置き用の脚)合計4本 材質 ステンレス鋼(SUS304L) 